

פרק 01 – מפרט טכני מיוחד עבודות עפר

פרק 01 – עבודות עפר

01.00 מוקדמות

כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הכללי לעבודות עפר פרק 01 אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות המונח חפירה פרושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא לרבות חפירה בתחום המצעים.

01.01 כללי

עבודות העפר לביצוע ע"י הקבלן כוללות:

- א. חפירה לבורות ולקורות.
- ב. מילוי חוזר מסביב ומתחת למבנים תת קרקעיים והדוק מבוקר.
- ג. השלמת מצעים מתחת לרצפות.

01.02 סילוק פסולת ומפגעים

על הקבלן לסלק כל פסולת, חומרי בנין, וכל חומר הגורם להפרעות המצוי בשטח העבודה. סילוק הפסולת ומפגעים אחרים יבוצע לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות.

כל העבודות והטיפול הכרוכים בכך יחשבו ככלולים במחירי היחידה של הקבלן והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגינם העבודה תבוצע בתיאום ובהתאם להוראות המחלקה לאיכות הסביבה במועצה.

01.03 חפירה מיותרת

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה במצע סוג א' או בכורכר סוג א', הכל כפי שיקבע ע"י המפקח, בשכבות של 20 ס"מ עם הרטבה והידוק במכשש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות 98% לפי שיטת מודפייד א.א.ש.או. עבודה זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתוכניות, לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל תמורה כלשהי עבור חפירה זו.

01.04 דיוק העבודה

דיוק העבודות בגמר הסופי של העבודות הקבלן יהיה 2 ס"מ הן לגבי המפלוס ו/או השיפוע המתוכנן והן לגבי סרגל ישר באורך 3 מ' בכל כיוון שהוא.

01.05 מילוי

דוגמה בלבד